LEGENDA
1. PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA
2. PROJEKTOWANA DROGA WEW. - PARKING
3. PROJEKTOWANY ZJAZD NA DZIAŁKĘ
4. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW
5. PROJEKTOWANY PLAC ZABAW
6. MIEJSCE DOSTAW DO KUCHNI
7. CHODNIKI I DOJŚCIA PIESZE
8. MIEJSCA POSTOJOWE
9. MIEJSCE POSTOJOWE DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10. PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA
11. ISTNIEJĄCA DROGA WEWNĘTRZNA-POŻAROWA
12. ISTN. ULICA KUBICKIEGO - GMINNA-POŻAROWA
13. ISTNIEJĄCA SZKOŁA PODSTAWOWA
14. ISTNIEJĄCY TEREN UTWARDZONY
15. ISTNIEJĄCA STUDNIA DO LIKWIDACJI
16. ISTN. ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI DO LIKWIDACJI
17. BUDYNEK DAWNEJ POCZTY DO ROZBIÓRKI
18. PROPONOW. LOKALIZ. PRZENIESIONEGO HYDRANTU
19. ISTNIEJĄCY HYDRANT DO WYKORZYSTANIA

- Teren objęty opracowaniem
- Obszar oddziaływania budynku
- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
- Nawierzchnia parkingu z ażurowych płyt betonowych
- Nawierzchnia miejsca gromadzenia odpadów
- Drzewa przeznaczone do wycinki
- Budynek dawnej poczty do rozbiórki
- Wejścia do budynku
- Schody zewnętrzne
- Projektowane ławki
- Fragment sieci teletechnicznej do przekładki
- Fragment sieci kanalizacji deszczowej do przekładki
- Fragment sieci kanalizacji sanitarnej do przekładki
- Fragment sieci wodociągowej do przekładki
- Fragment sieci niskiego napięcia do przekładki
- Fragment sieci średniego napięcia do przekładki
- Istniejąca latarnia do likwidacji
- Istniejący parking do likwidacji
- Istniejące boisko do likwidacji poza zakresem opracowania
- Projektowane ogrodzenie placu zabaw
- Projektowane urządzenia placu zabaw
- Istniejący hydrant do przeniesienia
- Projektowane oświetlenie zewnętrzne

LEGENDA

Pow. działek będących zakresem opracowania	- 5306,74m² - 100 %
Powierzchnia zabudowy przedszkola	- 1971,34 m² - 37,1 %
Powierzchnia schodów zewnętrznych	- 20,30 m² - 0,4 %
Powierzchnia drogi wew. parkingu i zjazdu	- 297,29 m² - 5,6 %
Powierzchnia miejsc parkingowych	- 248,50 m² - 4,7 %
Powierzchnia miejsca gromadzenia odpadów	- 13,50 m² - 0,3 %
Powierzchnia chodników i dojść piezych	- 264,30 m² - 5,0 %
Powierzchnia miejsca dostaw kuchni	- 30,97 m² - 0,6 %
Powierzchnia placu zabaw	- 523,11 m² - 9,9 %
Pow. istniejących terenów utwardzonych	- 98,56 m² - 1,9 %
Powierzchnia terenów zieleni	- 1845,42 m² - 34,7 %

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO NIE OBEJMUJE PROJEKTÓW PRZYŁĄCZY, BĘDĄ ONE OBJĘTE ODRĘBNYM OPRACOWANIEM.

w – KONCEPCJA TRASY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
ks – KONCEPCJA TRASY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
kd – KONCEPCJA TRASY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
e – KONCEPCJA TRASY PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO
g – KONCEPCJA TRASY PRZYŁĄCZA SIECI GAZOWEJ

– ZAKRES OPRACOWANIA OBJĘTY PROJEKTEM ZAMIEN ISTOTNYCH

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Woj.: mazowieckie
Powiat: żyrardowski
Jed. ewidencyjna: 143804_2 Radziejowice
Obręb: 0019 RADZIEJOWICE
dz. 162/2

Arkusz mapy zasadniczej: 7.168.06.4.2, 7.168.17.07.1.3, 7.168.17.07.3.1
Układ współrzędnych płaskich: 2000/21
Układ wysokościowy: Kronsztadt '86

GG.6640.1540.2017

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 13.09.2017r. w zakresie opracowania.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Uwagi:
Wg KW PL1Z/00020777/5 działka 162/2 nie jest obciążona służebnościami gruntowymi.
Granice działek są zgodne z ewidencją gruntów lub stanem użytkowania na gruncie.

PRACOWNIA GEODEZYJNA GEODELTA Sp. z o.o.
ul. Trzcińska 21/23
96-100 Skierniewice
Tel. +48 46 833 90 32 fax +48 46 833 92 03
NIP 836 18 58 168 REGON 101646758
25.05.2017

GEODETA UPRAWNIONY
mgr Adrian Cieloch
Upr. M.G.P. i B. Nr 8820

za zgodność mapy

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Identyfikator zgłoszenia materiału zasobu - operatu technicznego	P/1438.2017.1733
Data wpływu do ostatniej z wymaganych ewidencji materiałów zasobu	27 WRZ. 2017
imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY mgr Antoni Trąbkowski Inspektor ds. kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN ISTOTNYCH	
"ZAPEWNIENIE PEŁNEJ DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZEZ BUDOWĘ NOWOCZESNEGO PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH" BUDYNEK PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ TJ.: PLACEM ZABAW, PARKINGIEM NA 19 MIEJSC POSTOJOWYCH ROZBIÓRKA BUD. DAWNEJ POCZTY I ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI	SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	BRANŻA: ARCHITEKTURA
DANE INWESTORA: Gmina Radziejowice ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice	NR RYSUNKU: PZT1
ADRES BUDOWY: Radziejowice ul. Kubickiego Dz. nr ew. 162/2, 75	listopad 2017

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Grzegorz Kudyba 170/02 Spec. drogowa	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86 Spec. architektoniczna	PODPIS:
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. arch. Krzysztof Gmytrasz	PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Steroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl