


Realizacja w I etapie inwestycji



UWAGA:
Rzędne terenu podane w projekcie mają charakter orientacyjny. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do określenia rzędnych. Rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia mają charakter orientacyjny. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzędnych uzbrojenia. Z uwagi na brak informacji dotyczących posadowienia istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanymi trasami wskazana została lokalizacja skrzyżowań w celu zachowania ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych i montażowych.

Ze względu na brak informacji o istniejącym odcinku kanalizacji sanitarnej Wykonawca musi nawiązać się do zastanych w terenie rzędnych.

POZIOM PORÓWNAWCZY		133.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	146.44	145.90	145.87
RZĘDNA DNA KANAŁU	144.86	145.00	145.06
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.58	0.90	0.81
SPADKI, DŁUGOŚCI	1%	31.7m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø160mm PE100 PN10 L=31.7m	
ODLEGŁOŚCI	0.0	14.3	15.8
HEKTOMETRY		14.3	1.4

Jednostka projektowa:

Z

A

LEWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZORY

ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec
tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

INWESTOR	Gmina Radziejowice ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice			
OBIEKT	Budowa zbiornika wody o pojemności 150m3 wraz z przebudową budynku SUW i infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiórka istniejącego zbiornika wody w istniejącej stacji uzdatniania wody - etap I dz. nr ew. 96/2 oraz część dz. nr ew. 192/1, obręb 0019 - Radziejowice jedn. ew. 143804_2 Radziejowice			
TREŚĆ RYSUNKU	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej - odc. Sistn - W-ks1			
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	08.2020
OPRACOWAŁ			SKALA	1:100/100
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Beata Gut nr upr. MAZ/0970/PBS/19 spec. instalacyjna		RYS. NR	PZT-S2