

Tadeusz Kuran
Zielińskiej 10/14
96-300 Żyrardów

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: **Gmina w Radziejowice**
ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice.

Rodzaj robót: **Inżynieryjne**

Zakres robót: **Sieć wodociągowa.**
CPV: 45231300-8 Roboty montażowe w zakresie budowy wodociągów

Adres budowy: **gm. Radziejowice, w. Radziejowice Parcel,**
ul. Boczna, dz. nr : 85/9, 85/13, 85/11, 82/23, 82/25,
82/27, 82/19, 82/21, 81/5, 80/5, 79/9, 79/7, 79/8, 77/16, 77/7,
76/7, 71/23, 120.

Sporządził:



(Sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004.
Dz.U. nr 130, poz. 1389)

PRZEDMIAR ROBÓT p.n.:
SIEĆ WODOCIĄGOWA W DZ. NR EW. 125/12
WE WSI KRZE DUŻE GM. RADZIEJOWICE

Lp.	Wyszczególnienie i przedmiar robot	J. m.	Ilość ogółem
1.	2.	3.	4.
1.	Wodociąg z rur PCV Ø 110x4,6 mm ciśnieniowych na ciśnienie 1 Mpa kielichowych, łączonych na uszczelki, z wykonaniem przynależnych robót ziemnych	mb	790,0
2.	Włączenie do istniejącego wodociągu PVC 110 z przebudową istniejącej armatury z wykonaniem przynależnych robót ziemnych	kpl.	1
3.	Zasuwa DN 100 kołnierзова, liniowa, klinowa, owalna z trzpieniem niewznoszącym (z miękkim uszczelnieniem) z wykonaniem przynależnych robót ziemnych	szt.	3
4.	Zasuwa DN 80 kołnierзова, liniowa, klinowa, owalna z trzpieniem niewznoszącym (z miękkim uszczelnieniem) z wykonaniem przynależnych robót ziemnych	szt.	10
5.	Hydrant pożarowy podziemny DN 80 z wykonaniem przynależnych robót ziemnych	szt.	8
6.	Przewiert z rurą osłonową D 200 mm z wykonaniem przynależnych robót ziemnych $10,0 + 6,0 + 6,0 + 10,0 + 15,0 + 10,0 + 10,0 + 10,0 + 30,0 = 107,0$	mb	107,0
7.	Ułożenie taśmy z wkładką metaliczną koloru zielonego	mb	683,0
8.	Próba szczelności i płukanie wodociągu	odc.	3
9.	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót	kpl.	1