

Radziejowice, dn. 11.01.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Radziejowice

96-325 Radziejowice

ul. Kubickiego 10

Znak sprawy: ZP.271.4.15.2021.DJ

Do Wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: **ZP.271.4.15.2021.DJ pn.: Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A.**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00329922/01

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w opisie urządzenia „zestaw zabawek” zawiera informację o nawierzchni z płytek „Flexi step”. Proszę o informacje czy nawierzchnia poliuretanowa ma być wykonana jako wylewana czy wykonana z płytek.

Odpowiedź:

Powierzchnia ma być wykonana z płytek. Jednocześnie Zamawiający przekazuje sprostowanie do odpowiedzi na pytanie nr 1 w wyjaśnieniach opublikowanych dnia 05.01.2022 r.: nawierzchnia bezpieczna placu zabaw ma być wykonana z płytek, a jej grubość musi być dostosowana do WSU/HIC poszczególnych urządzeń.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw zabawowy wykonany z profili 80x80 mm?

Odpowiedź:

Tak. Wyrazi zgodę. Wykonane zestawy zabawek muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie „zestaw zabawek” w którym podesty będą wykonane z płyty HDPE lub sklejki wodoodpornej?

Odpowiedź:

Tak. Wyrazi zgodę. Wykonane zestawy zabawek muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Pytanie nr 4:

Czy w zakres prac Wykonawcy wchodzi pielęgnacja zieleni, tj. wykonanych nasadzeń oraz trawnika? Jeśli tak proszę o podanie zakresu i częstotliwości wykonywania prac pielęgnacyjnych oraz przez jaki okres czasu Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji.

Odpowiedź:

Nie, nie wchodzi.

Pytanie nr 5:

Jakiego rodzaju materiał Zamawiający przewidział na pokrycie wiaty handlowej oraz altany. Projekt nie zawiera danych na temat pokryć.

Odpowiedź:

Pokrycie należy wykonać z gontu bitumicznego.

Pytanie nr 6:

Zamawiający w projekcie wskazuje konkretne wymiary, materiały i funkcjonalności urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, iż niemożliwe jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. Co więcej, wskazany w dokumentacji przetargowej margines odstępstw od wymiarów urządzeń wskazanych w projekcie tj. 5% stanowi jedynie pozorne dopuszczenie innych urządzeń niż projektowane. Prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 15% od podanych w opisie technicznym, przy założeniu, że żadna ze stref bezpieczeństwa nie zwiększy swojej powierzchni. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost wskazanych w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych urządzeń, przy założeniu, że żadna ze stref bezpieczeństwa nie zwiększy swojej powierzchni.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenia:

- huśtawka podwójna i bocianie gniazdo,
- karuzela tarczowa,
- samochód terenowy,
- stożek mały,
- tyrolka
- zestaw zabawek metalowych,

których konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez podkład cynkowy oraz malowanie proszkowe?

Odpowiedź: Tak. Dopuszcz.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ogrodzenie panelowe o poniższych parametrach:

- Szerokość panela - 250 cm
- Wysokość panela - 103 cm
- Średnica drutów poziomych - 2 x 6 mm
- Średnica drutów pionowych - 5 mm
- Rozmiar oczka - 5 x 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie. Ma być zastosowane ogrodzenie drewniane.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ławki i kosze wykonane z metalu i drewna świerkowego lub sosnowego?

Odpowiedź:

Kosze i ławki mają być wykonane z metalu i drewna liściastego.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ogrodzenie z drewna sosnowego?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 11:

Zamawiający zawiera w dokumentacji dla nawierzchni poliuretanowej grubość warstwy nawierzchni poliuretanowej dla $H_{ic}=1,4m$ natomiast wysokość swobodnego upadku stożka to 2,5m w związku z czym nawierzchnia powinna mieć grubość dostosowaną do tej wysokości. Proszę o informację dla jakiego parametru H_{ic} Wykonawca ma kalkulować nawierzchnię poliuretanową.

Odpowiedź:

Wykonawca musi dostosować wysokość HIC dla danego urządzenia indywidualnie. W strefie bezpieczeństwa stożka należy wkalkulować warstwę $HIC = 2,5m$.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie nawierzchni trawiastej metodą siewu? Jeśli tak proszę o i informację czy trawnik ma być wykonany z nawożeniem.

Odpowiedź:

Trawniki mają być uwzględnione z nawożeniem i rozkładane z rolki.

Pytanie nr 13:

Jakiego rodzaju nawierzchnię Zamawiający przewiduje pod urządzeniem tyrolka? Proszę o uzupełnienie Planu zagospodarowania terenu o oznaczenie rodzajów nawierzchni.

Odpowiedź:

Pod urządzenie Tyrolka nie przewidziano nawierzchni. Nawierzchnia z trawy.

Pytanie nr 14:

Jakiej szerokości mają być wykonane na nawierzchniach alejek i chodników pasy z kostki granitowej?

Odpowiedź:

Pasy szerokości 20cm na stronę.

Pytanie nr 15:

Proszę o podanie koloru nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedź:

Kolor zielony.

Pytanie nr 16:

Proszę o podanie parametrów materiału roślinnego przewidzianego do nasadzenia, tj. rodzaj, wielkość sadzonki, ilość.

Odpowiedź:

Krzewy wysokie – Tuja szmaragd, wysokość min. 100 cm, sadzona co 80cm

Krzewy niskie - tawuła japońska goldmound, wysokość min. 20 cm, sadzona co 50cm

Pytanie nr 17:

Przedmiary

- 1) Pozycja 2 - Formowanie nasypów- całkowity brak w załączonej dokumentacji.
- 2) Pozycja 5 - Zakup kruszywa do zbudowania nasypu – brak rysunku z przekrojami.
- 3) Pozycja 13 - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna – w projekcie opisano 12 cm?
- 4) Pozycja 14 – podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna – w projekcie opisano 12 cm?
- 5) Pozycja 4 – Plac zabaw – brak zestawu w projekcie TYROLKA/zjazd linowy.
- 6) Pozycja 9 – ławki wraz z oparciem – brak ławek opisanych w projekcie.
- 7) Pozycja 32 – Wykonanie trawników - w projekcie opisano trawa z rolki.
- 8) Pozycja 36 – Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 – w projekcie inny wymiar oberży.

Odpowiedź:

- Ad. 1 i 2: Nie wykonano profili nasypu ze względu na pofałdowanie terenu. Przyjęto średnią różnicę terenu na poziomie 1 m.
- Ad. 3 i 4: W przedmiarze poprawiono i ujednolicono pozycje dot. podbudowy z kruszywa łamanego.
- Ad. 5.: Uwzględniono tyrolkę w przedmiarze.
- Ad. 6.: Pozycję dot. ławek rozbito na dwie pozycje: ławki z oparciem i ławki bez oparcia.
- Ad. 7.: Opis pozycji zmieniono na: Wykonanie trawników tzw. "trawa z rolki".
- Ad. 8.: Zmieniono błędnie wpisane wielkość obrzeży

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający przekazuje uaktualniony przedmiar.

Pytanie nr 18:

Wnosimy o wydłużenie terminu na złożenie oferty, proponujemy termin składania ofert na 20.01.2022 r.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do powyższych wyjaśnień, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.01.2022 r. do godz. 12:00, tym samym:

- 1) Rozdział XIV pkt 1 SWZ: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie: Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 20.01.2022 r. do godz. 12:00
- 2) Rozdział XV pkt 1 SWZ: TERMIN OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2022 r., o godzinie 12:30
- 3) Rozdział VIII SWZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 18.02.2022 r.

Powyższe skutkuje zmianą ogłoszenia o zamówieniu.